



รายการประมาณการ

โครงการ	ซ่อมแซมถนนหินคลุกหนองแม่ย่าบึง				
หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า		๑๘๓.๙๐	ลบ.ม.		
ปริมาณงาน	ถนนกว้างเฉลี่ย	๒.๕๐	เมตร	ถมสูง	๐.๑๒ เมตร
	ความยาวรวม	๖๑๓.๐๐	เมตร		
	ปริมาตรหินคลุกรวม		๑๘๓.๙๐	ลบ.ม.	
	ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง	
		๓๖๘.๓๐	๑๗๓.๗๗		๕๔๒.๐๗

สถานที่ บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ราคาน้ำมัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รถบรรทุกสิบล้อ)