

สรุปบัญชี ราคาากลาง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ศรีเมืองชุม

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีแจ่ง ตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น


ราคากลาง 15 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เหลือ - บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	309,511.27	1.3056	404,097.91	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย...-%
					เงินประกันผลงานหัก...-%
					ดอกเบี้ยเงินกู้...5...-%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...-%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			404,097.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			404,097.91	
	ตัวอักษร				สีแสดสีฟ้าสีน้ำเงินสีเทา


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 128.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 3,157.01 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายนพต สุนันตา)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายแพทย์ พ. พ. พ.)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาววารุณี นาคี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเสาร์แก้ว เมืองมูล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเกษม ว่างฝาง)

## สรุปผลการ ราคากลาง

ปร.6 แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ศรีเมืองชุม

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แห่งที่ 2

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีแจ่ง ตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น

ราคากลางเมื่อ 15 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย - บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	สัดส่วน ร้อยละ	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	128,839.45	41.63	
2	งานหลังคา	180,671.82	58.37	
3	งานฝ้าเพดาน	-	-	
4	งานผิวพื้น	-	-	
5	งานผนัง	-	-	
6	งานทาสี	-	-	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง	-	-	
8	งานสุขภัณฑ์	-	-	
9	งานระบบประปา	-	-	
10	งานไฟฟ้า	-	-	
11	งานอื่นๆ	-	-	
รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน		309,511.27	100.00	

## สรุปผลการ ราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1/7

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ศรีเมืองชุม

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แห่งที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีแจ่ง ตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด อาคารกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร แบบชั้นเดียว

พื้นที่ใช้สอย รวมไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

แบบ อบต.ศรีเมืองชุม

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย

บาท/ลิตร

ราคากลาง

15 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
<b>1</b>	<b>งานโครงสร้าง</b>							
1.1	งานดินขุดแล้วถมคืน	32.40	ลบ.ม.	-	148.00	148.00	4,795.20	
1.2	ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	2.16	ลบ.ม.	436.82	99.00	535.82	1,157.37	
1.3	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)		ลบ.ม.			-	-	
1.4	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 Ksc.)	17.08	ลบ.ม.	1,822.43	391.00	2,213.43	37,805.38	
1.5	งานไม้แบบ	127.40	ตร.ม.		133.00	133.00	16,944.20	
1.5.1	ไม้แบบทั่วไป	38.22	ลบ.ฟ.	264.95	-	264.95	10,126.39	
1.5.2	ไม้โครงรัดไม้แบบ		ลบ.ฟ.		-	-	-	
1.5.3	ตะขวยึดไม้แบบ		ก.ก.		-	-	-	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)					-	-	
1.6.1.1	ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	0.191	ตัน	29,679.21	4,100.00	33,779.21	6,451.83	
1.6.1.2	ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.	0.040	ตัน	28,280.86	4,100.00	32,380.86	1,295.23	
1.6.1.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย					-	-	
1.6.1.4	ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	0.852	ตัน	26,907.74	3,300.00	30,207.74	25,736.99	
1.6.1.5	ขนาด ศก.16 มม.ยาว 10 ม.	0.727	ตัน	26,597.99	3,300.00	29,897.99	21,735.84	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	54.30	ก.ก.	51.40	-	51.40	2,791.02	
1.8	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม		ตร.ม.			-	-	
	ชนิดตารางจตุรัส (Wire Mesh)					-	-	
	ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง					-	-	
	0.20 x 0.20 ม.					-	-	
รวมค่างานต้นทุน งานโครงสร้าง							<b>128,839.45</b>	

/2.งานหลังคา...

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
<b>2</b>	<b>งานหลังคา</b>							
2.1	แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม. อลูซิงค์	288.00	เมตร	116.82		116.82	33,644.16	
2.1.1	ครอบสัน	18.00	เมตร	93.46		93.46	1,682.28	
2.1.2	ค่าแรงมุงหลังคา	194.40	ตร.ม.		70.00	70.00	13,608.00	
2.2	สกรูปลายสว่าน ขนาด 2 1/2"	400.00	ตัว	1.87		1.87	748.00	
2.3	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 15x400 ซม.		แผ่น			-	-	
2.4	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20x400 ซม.	-	แผ่น			-	-	
2.4.1	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย	-	เมตร			-	-	
2.5	ไม้ฝ้า สำเร็จรูป ขนาด 15x400 ซม.		แผ่น			-	-	
2.6	เหล็กตัวซี(Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม.ยาว 6 ม.ขนาด 100x50x20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	48.00	ท่อน	914.44	-	914.44	43,893.12	
2.7	เหล็กตัวซี(Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม.ยาว 6 ม.ขนาด 75x45x15 มม. น้ำหนัก 21.0 กก.	62.00	ท่อน	864.78	-	864.78	53,616.36	
2.8	เหล็กกล่องขนาด 1"x1"หนา 1.2 มม.	10.00	ท่อน	164.49		164.49	1,644.90	
2.9	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	2,430.00	กก.	-	10.00	10.00	24,300.00	
2.10	งานทาสีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	118.98	ตร.ม.	28.33	35.00	63.33	7,535.00	
<b>รวมค่างานต้นทุน งานหลังคา</b>							<b>180,671.82</b>	
<b>3</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน งานฝ้าเพดาน</b>							<b>-</b>	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
5	งานผนัง							
5.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก		ตร.ม.			-	-	
5.1.1	คอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	-	ก้อน		-	-	-	
5.1.2	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)		ถุง		-	-	-	
5.1.3	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.		-	-	-	
5.3	งานฉาบปูนผนัง	-	ตร.ม.			-	-	
5.3.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	-	ถุง	-	-	-	-	
5.3.2	ทรายละเอียด	-	ลบ.ม.		-	-	-	
5.4	งานฉาบปูนโครงสร้าง คสล.		ตร.ม.			-	-	
5.4.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	-	ถุง	-	-	-	-	
5.4.2	ทรายละเอียด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
							-	
รวมค่างานต้นทุน งานผนัง							-	
6	งานทาสี							
6.1	สีน้ำพลาสติกทาผนังภายใน - ภายนอก		ตร.ม.			-	-	
รวมค่างานต้นทุน งานทาสี							-	
7	งานประตู - หน้าต่าง							
7.1	ป1		ชุด			-	-	รวมค่าแรง
7.2			เมตร			-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							-	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
10	งานไฟฟ้า							
10.1	โคมไฟ		ชุด			-	-	
10.2	พัดลม		ชุด			-	-	
10.3	สวิทซ์ทางเดียว		ชุด			-	-	
10.4	ปลั๊ก		ชุด			-	-	
10.4.1	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V. ขนาด 1 x 1.5 sq.mm.		ม.			-	-	
10.4.2	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V. ขนาด 1 x 2.5 sq.mm.		ม.			-	-	
รวมค่างานต้นทุน งานไฟฟ้า							-	
11	งานอื่นๆ							
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
รวมค่างานต้นทุน งานอื่นๆ							-	