

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลือ
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลือ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตร.ม.
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 26.59 บาท/ลิตร
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
 กำหนดราคากลางโดย 1.สายสุณี จันทาพูน 2.นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล 3.นายนพดล สุนันตา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	62,626.43	1.3822	86,562.25	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
					เงินประกันผลงานหัก.....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้...6....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,562.25	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....%
	คิดเป็นเงินประมาณ			86,500.00	
	ตัวอักษร				แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 138.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 626.81 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสายสุณี จันทาพูน) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายนพดล สุนันตา) กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนน คลส. ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลี้ยง

ที่ตั้งโครงการ ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตร.ม.

ราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

กำหนดราคากลางโดย 1.สายสุณี จันทาพูน 2.นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล 3.นายพนพล สุนันตา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต.	138.00	ตร.ม.	-	-	70.00	9,660.00	9,660.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	6.90	ลบ.ม.	210.28	1,450.93	99.00	683.10	2,134.03	
3	ค่าแบบช่างติดตามยาว2ข้าง	46.00	เมตร	21.94	1,009.24	-	-	1,009.24	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC.)	20.70	ลบ.ม.	1,775.70	36,756.99	306.00	6,334.20	43,091.19	
5	เหล็ก wire mesh 4.มม. @ 0.20 ม.	138.00	ตร.ม.	26.79	3,697.02	5.00	690.00	4,387.02	
6	เหล็กเสริม RB 12	0.0286	ตัน	19,102.04	546.32	3,300.00	94.38	640.70	
7	ยางมะตอย	33.09	ลิตร	21.10	698.20	-	-	698.20	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	70.60	เมตร	-	-	14.25	1,006.05	1,006.05	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					44,158.70		18,467.73	62,626.43	