

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอด คสล.ชอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง ชอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่อง ยาวช่องละ 6.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

กำหนดราคากลางโดย 1.นายชนวีร์ สุตะวงศ์ 2.นางสาวณัฐชยาพรรณ นันทะศักดิ์ 3.นางสาวรินดา สิทธิสุรินทร์

4.นายแก้วมูล คัดข้างบน 5.นายเหรียญ สมพระมิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	107,635.65	1.2782	137,579.89	เงินไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย...-....%
				-	เงินประกันผลงานหัก...-...%
				-	ดอกเบี้ยเงินกู้...6....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			137,579.89	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....%
	คิดเป็นเงินประมาณ			137,500.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-

ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

-

บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนวีร์ สุตะวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชยาพรรณ นันทะศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรินดา สิทธิสุรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแก้วมูล คัดข้างบน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเหรียญ สมพระมิตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอด คสล.ชอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง ชอย 14 หมู่ที่ 5 บ้านสันธาตุ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่อง ยาวช่องละ 6.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางโดย 1.นายชนวีร์ สุตะวงศ์ 2.นางสาวณัฐยาพรรณ นันทะศักดิ์ 3.นางสาวรินดา สิทธิสุนทร

4.นายแก้วมูล คัดข้างบน 5.นายเหรียญ สมพระมิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานก่อสร้างท่อลอดคสล. จำนวน 2.00ช่อง ยาว 6.00 เมตร	1.00	แห่ง	-	-	-	-	
1.1	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำคสล.	6.00	เมตร	-	205.00	1,230.00	1,230.00	
1.2	ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	9.45	ลบ.ม.	210.28	99.00	309.28	2,922.70	
1.3	งานวางท่อกลมคสล.	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	ท่อกลม คสล.ศก.1.50 เมตร	12.00	ท่อน	2,530.00	759.00	3,289.00	39,468.00	
1.4	คอนกรีต 1:2:4	14.84	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	2,081.70	30,892.43	
1.5	งานไม้แบบ	79.00	ตร.ม.	-	133.00	133.00	10,507.00	
1.5.1	ไม้แบบทั่วไป	23.70	ตร.ม.	227.77	-	227.77	5,398.15	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.1	ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	0.122	ตัน	21,680.56	4,100.00	25,780.56	3,145.23	
1.6.1.2	ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.	0.190	ตัน	20,040.08	4,100.00	24,140.08	4,586.62	
1.6.1.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40)	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.4	ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	0.364	ตัน	18,593.36	3,300.00	21,893.36	7,969.18	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	20.28	กก.	74.77	-	74.77	1,516.34	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							107,635.65	