

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/1

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 91/1 หมู่ 2 บ้านสันถนนใต้ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 28.59 บาท/ลิตร

กำหนดราคากลางโดย 1.นางสาวทันตา ชุมเปีย 2.นางสาววารุณี นาด๊ะ 3.นายนพดล สุนันตา

4.นายเกรียงไกร ขอบดี 5.นายสุข อนุใจ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	111,450.68	1.3822	154,047.13	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานอื่นๆ.....				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...6... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,047.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			154,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 288.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 534.72 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววารุณี นาด๊ะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพดล สุนันตา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงไกร ขอบดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุข อนุใจ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 9/1

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 9/1 หมู่ที่ 2 บ้านสันถนนใต้ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบรมกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

กำหนดราคากลางโดย 1.นางสาวทันตา ชุมเปีย 2.นางสาววารุณี นาค๊ะ 3.นายนพดล สุนันตา 4.นายเกรียงไกร ขอบดี 5.นายสุช อนุใจ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับเกลี่ย	288.00	ตร.ม.	-	-	1.76	506.88	506.88	
2	งานทรายรองพื้น (หนา เฉลี่ย 0.05 ม.)	14.40	ลบ.ม.	210.28	3,028.03	99.00	1,425.60	4,453.63	
3	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ซ้ำง	72.00	เมตร	-	-	21.94	1,579.68	1,579.68	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC.)	43.20	ลบ.ม.	1,775.70	76,710.24	306.00	13,219.20	89,929.44	
5	เหล็ก wire mesh 4.ม.ม. @ 0.20 ม.	288.00	ตร.ม.	26.79	7,715.52	5.00	1,440.00	9,155.52	
6	เหล็กเสริม RB 12	0.0575	19,891.38	1,143.75	3,300.00	189.75	1,333.50		
7	เหล็กเสริม DB12	0.0639	ตัน	18,593.36	1,188.12	3,300.00	210.87	1,398.99	
8	ยางมะตอย	58.78	ลิตร	21.21	1,246.72	-	-	1,246.72	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	125.60	เมตร	-	-	14.70	1,846.32	1,846.32	
10	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					91,032.38		20,418.30	111,450.68	