

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 13 หมู่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านหนองสีแจ่ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 28.19 บาท/ลิตร

กำหนดราคากลางโดย 1.นายชนวีร์ สุตะวงศ์ 2.นางสาวณัฐยาพรณ นันทะศักดิ์ 3.นางสาววารินทร์ดา สักการินทร์
4.นายสมนึก จินะโกษ 5.นายเสาร์แก้ว เมืองมูล

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	113,281.42	1.3822	156,577.58	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานอื่นๆ.....				
	เงื่อนไข				
	เงินลงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานหัก..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			156,577.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			155,500.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 300.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 518.33 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชนวีร์ สุตะวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวณัฐยาพรณ นันทะศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววารินทร์ดา สักการินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมนึก จินะโกษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสาร์แก้ว เมืองมูล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 13 หมู่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีแจ่ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทนผ 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

กำหนดราคากลางโดย 1.นายชนวีร์ สุตะวงศ์ 2.นางสาวณัฐชยาพรหม นันทะศักดิ์ 3.นางสาววารินทร์ตา สักการินทร์

4.นายสมนึก จินะโกษ 5.นายเสกสรรค์ เมืองมูล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับเกลีย	300.00	ตร.ม.	-	0.00	1.76	528.00	528.00	
2	งานทรายรองพื้น (หนา เฉลี่ย 0.05 ม.)	15.00	ลบ.ม.	210.28	3,154.20	99.00	1,485.00	4,639.20	
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.00	เมตร	-	-	21.94	2,194.00	2,194.00	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC.)	45.00	ลบ.ม.	1,775.70	79,906.50	306.00	13,770.00	93,676.50	
5	เหล็ก wire mesh 4.มม. @ 0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	26.79	8,037.00	5.00	1,500.00	9,537.00	
6	เหล็กเสริม RB 12	0.0530	19,891.38	1,054.24	3,300.00	174.90	1,229.14		
7	เหล็กเสริม DB12	-	ตัน	-	-	-	-	-	
8	ยางมะตอย	28.08	ลิตร	21.21	595.58	-	0.00	595.58	
9	ค่าทยอดยางรอยต่อคอนกรีต	60.00	เมตร	-	-	14.70	882.00	882.00	
10	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					92,747.52		20,533.90	113,281.42	