

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 22.09 บาท/ลิตร

กำหนดราคากลางโดย 1.นางสาวสายสุณี จันทาพูน 2.นายพนตล สุนันตา 3.จำليبเอกเฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์  
4.นายสงวน บุญชู 5.นายนาวัน จีอาทิตย์

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	253,398.54	1.3822	350,247.47	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานอื่นๆ..... เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,247.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
	ตัวอักษร				สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 648.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 540.12 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....  
ประธานกรรมการ

(นางสาวสายสุณี จันทาพูน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนตล สุนันตา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสงวน บุญชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวัน จีอาทิตย์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชิดริมพื้นที่โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

กำหนดราคากลางโดย 1.นางสาวสายสุณี จันทาพูน 2.นายพนตล สุรินทร์ตา 3.จ.ลือเอกเฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ 4.นายสงวน บุญชู 5.นายวิน จีอาทชัย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับเกลี่ย	648.00	ตร.ม.	-	-	1.69	1,095.12	1,095.12	
2	งานทรายรองพื้น (หนา เหล็ก 0.05 ม.)	32.40	ลบ.ม.	210.28	6,813.07	99.00	3,207.60	10,020.67	
3	ค่าแบบช่างตัดตามยาว 2 ซ้ำ	108.00	เมตร	-	-	21.94	2,369.52	2,369.52	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ( 240 KSC. )	97.20	ลบ.ม.	1,775.70	172,598.04	306.00	29,743.20	202,341.24	
5	เหล็ก wire mesh 4.มม. @ 0.20 ม.	648.00	ตร.ม.	24.92	16,148.16	5.00	3,240.00	19,388.16	
6	เหล็กเสริม RB 12	0.1247	ตัน	21,312.19	2,657.63	3,300.00	411.51	3,069.14	
7	เหล็กเสริม DB12	0.0959	ตัน	18,410.90	1,765.61	3,300.00	316.47	2,082.08	
8	ยางมะตอย	108.39	ลิตร	21.87	2,370.49	-	-	2,370.49	
9	ค่าขอยอดยางรอยต่อคอนกรีต	231.60	เมตร	-	-	13.35	3,091.86	3,091.86	
10	งานพิมพ์ลูกกลมไปล์ทาง	16.20	ลบ.ม.	368.30	5,966.46	99.00	1,603.80	7,570.26	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				<b>208,319.46</b>		<b>45,079.08</b>	<b>253,398.54</b>	