




แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ระยะความยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
 กำหนดราคากลางโดย ๑.นายชนวีร์ สุตะวงค์ ๒.นางสาวณัฐชาพรรณ นันทะศักดิ์ ๓.นางสาววารุณี นาคีระ
 ๔.นายธีระชัย ปาเป่าอ้าย ๕.นายทูล สุริน


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๗๑,๓๒๗.๖๗	๑.๓๐๗๔	๒๒๓,๙๙๓.๘๐	
๒	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
๒.๑	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible	๒๗,๑๐๒.๘๐	๑.๐๗	๒๙,๐๐๐.๐๐	
	ขนาด ๓ แรงม้า ๓ เฟส (๒.๒ kW) จำนวน ๑ ชุด				
๒.๒	มาตรวัดน้ำ ขนาด ศก.๑/๒"	๔๒,๖๒๙.๐๐	๑.๐๗	๔๕,๖๑๓.๐๓	
	จำนวน ๔๗.๐๐ เครื่อง เครื่องละ ๙๐๗.๐๐ บ.				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๘,๖๐๖.๘๓	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายชนวีร์ สุตะวงค์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวณัฐชาพรรณ นันทะศักดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาววารุณี นาคีระ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายธีระชัย ปาเป่าอ้าย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายทูล สุริน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ระยะความยาว ๑๐๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ ๑๐๒๐.๐๐)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
๑	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
๑.๑	ท่อPVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia ๖" + ข้อต่อ ๑ อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
๑.๒	ท่อPVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia ๕" + ข้อต่อ ๑ อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
๑.๓	ท่อPVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia ๔" + ข้อต่อ ๑ อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
๑.๔	ท่อPVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia ๓"	๒๕๕.๐๐	ท่อน	๓๖๘.๑๖	๙๔,๑๓๕.๘๐	๑๑๐.๗๕	๒๘,๒๑๑.๒๕	๑๒๒,๓๔๗.๐๕	
๑.๕	ท่อPVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia ๒๑/๒" + ข้อต่อ ๑ อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
๑.๖	ท่อPVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia ๒" + ข้อต่อ ๑ อัน	-	ท่อน	๑๐	-	-	-	-	
๑.๗	ท่อPVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia ๑๑/๒" + ข้อต่อ ๑ อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
๑.๘	อุปกรณ์ประปา ไต้แก๊ว ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	๑	รายการ	๓๗,๖๕๔.๓๒	๓๗,๖๕๔.๓๒	๑๑,๒๘๖.๓๐	๑๑,๒๘๖.๓๐	๔๘,๙๔๐.๖๒	
	รวมวัสดุและค่าแรง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา				๑๓๑,๗๙๐.๑๒		๓๙,๕๓๗.๕๕	๑๗๑,๓๒๗.๖๗	