

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านหนองสีแจ่ง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13 บ้านหนองสีแจ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร ทนาคเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

กำหนดราคากลางโดย 1.นายชนวีร์ สุตะวงค์ 2.นางสาวณัฐชาพรพรรณ นันทะศักดิ์ 3.นางนงคราญ สมัครสมาน

4.นายสมนึก จินะโกษ 5.นายเสาร์แก้ว เมืองมูล

ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 20.09 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	30,392.38	1.3795	41,926.29	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานอื่นๆ..... เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้...5....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....%			- - - -	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,926.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			41,900.00	
	ตัวอักษร				สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 81.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 517.28 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชนวีร์ สุตะวงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวณัฐชาพรพรรณ นันทะศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนงคราญ สมัครสมาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมนึก จินะโกษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสาร์แก้ว เมืองมูล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านหนองสีแฉ่ง หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13 บ้านหนองสีแฉ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร
หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 / ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 20.09 บาท/ลิตร

กำหนดราคากลางโดย 1. นายชวีร์ สุดชาติ 2. นางสาวณัฐชาพรรณ นันทะศักดิ์ 3. นางนงศราณี สนิตรสมาน 4. นายสมนึก จินะโกษ 5. นายเสาร์แก้ว เมืองมูล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับเกลี่ย	81.00	ตร.ม.	-	-	1.66	134.46	134.46	
2	งานทรายรองพื้น (หนา เฉลี่ย 0.05 ม.)	4.05	ลบ.ม.	210.28	851.63	99.00	400.95	1,252.58	
3	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ซ้ำ	27.00	เมตร	-	-	21.94	592.38	592.38	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC.)	12.15	ลบ.ม.	1,775.70	21,574.76	306.00	3,717.90	25,292.66	
5	เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	81.00	ตร.ม.	24.61	1,993.41	5.00	405.00	2,398.41	
6	เหล็กเสริม RB 12	0.0168	ตัน	21,312.19	358.04	3,300.00	55.44	413.48	
7	เหล็กเสริม DB12	0.0000	ตัน	-	-	-	-	-	
8	ยางมะตอย	6.18	ลิตร	22.33	138.00	-	-	138.00	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	13.20	เมตร	-	-	12.91	170.41	170.41	
10	งานหินคลุกถมไหล่ทาง		ลบ.ม.						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน				24,915.84			5,476.54	30,392.38	