สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประเภท	เจาะบ่อบาดาล(ที่ทำการอบต.ศรีเมืองชุม)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกระหว่าง 43 - 100.00 เมตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการอบต.ศรีเมืองชุม บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2.00 แผ่น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1.นายชนวีร์ สุตะวงค์ 2.นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล 3.นางนงคราญ สมัครสมาน 4.นายเหรียญ สมพระมิตร 5.นายพลศึก ยาวิชัย
ประมาณราคาเมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	ประเภทงานชลประทาน				0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
1	ประเภทงานอาคาร				0.00	
1.1	เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกระหว่าง 43 - 100.00 เม		237,829.49		237,829.49	
	งานลานคอนกรีตรอบบ่อและงานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล					
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา					
2.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW		17,000.00		17,000.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				254,829.49	
	คิดเป็นเงินประมาณการ				250,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมกา
(นายชนวีร์ สุตะวงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล)
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนงคราญ สมัครสมาน)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเหรียญ สมพระมิตร)
ประชาคมหมู่ที่ ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลศึก ยาวิชัย)
ประชาคมหมู่ที่ ๕

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล(ที่ทำการอบต.ศรีเมืองชุม)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกระหว่าง 43 - 100.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอบต.ศรีเมืองชุม บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายชนวีร์ สุตะวงค์ 2.นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล 3.นางนงคราญ สมัครสมาน 4.นายเหรียญ สมพระมิตร 5.นายพลศึก ยาวิชัย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								หรือ
	ท่อPVC.ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								2,120 บาท/เมตร
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร)	1.00	บ่อ	211,600.00	211,600.00	-	-	211,600.00	ราคาอ้างอิงมา
2	ท่อ พีวีซี. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 (ท่อสูบน้ำ)	10.00	ท่อน	242.99	2,429.90	-	-	2,429.90	จากสำนักงบ
3	ลานคอนกรีตรอบบ่อ ขนาด1.00x1.00ม.หนา 0.15 ม.								ประมาณ
3.1	คอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	1,775.70	266.36	306.00	45.90	312.26	อัตราราคางาน
3.2	ตะแกรงเหล็กศก.4มม.	1.00	ตร.ม.	31.93	31.93	5.00	5.00	36.93	ต่อหน่วย
4	งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า								งานบ่อน้ำบาดาล
4.1	ชุดตู้ควบคุม	1.00	ชุด	11,788.00	11,788.00	3,536.40	3,536.40	15,324.40	
4.2	สายไฟขนาด 1x25 ตร.มม.	200.00	เมตร	15.63	3,126.00	25.00	5,000.00	8,126.00	
	รวมยอดยกไป							**237,829.49**	