

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม				
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาเปิด-ปิด ซอย 5(ต่อจากจุดเดิม)				
สถานที่	หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย				
แบบ	อบต.ศรีเมืองชุม	แบบเลขที่	จำนวน	1.00	แผ่น
	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	เฉลี่ย	บาท/ลิตร	ราคากลาง	2 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายชาติณรงค์ สงคำ 2.นางสาววราภรณ์ นาค๊ะ 3.นายนพดล สุนันตา

4.นายนัด ชื่นเมือง 5.นายธนชาติ อินทะวงค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขนาดรางภายในกว้าง 0.40ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.40-0.60 ม.ยาว 77.00 ม.					-	-	
1.1	งานดินขุดและถมคืน	38.12	ลบ.ม.		148.00	148.00	5,641.76	
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	2.54	ลบ.ม.	210.28	99.00	309.28	785.57	
1.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc.)	19.21	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	2,081.70	39,989.46	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-	-	
1.4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)					-	-	
1.4.1.1	ขนาด คก.9 มม.ยาว 10 ม.	1.262	ตัน	29,310.95	4,100.00	33,410.95	42,164.62	
1.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	37.86	กก.	42.06		42.06	1,592.39	
1.6	เหล็กฉาก ขนาด 50x50 หนา 4 มม.	25.67	ท่อน	586.25	175.88	762.13	19,563.88	
1.7	งานไม้แบบ	130.90	ตร.ม.		133.00	133.00	17,409.70	
1.7.1	ไม้แบบทั่วไป	65.45	ตร.ม.	558.15		558.15	36,530.92	
1.8	ยางมะตอย	15.40	ลิตร	24.13		24.13	371.60	
						-	-	
รวมค่างานต้นทุน							164,049.90	

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม	
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาดเปิด-ปิด ซอย 5(ต่อจากจุดเดิม)	
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม	
แบบเลขที่	จำนวน	แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร. 4	จำนวน	แผ่น
ราคากลาง	2 กุมภาพันธ์ 2565	
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	เฉลี่ย	- บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายชาติณรงค์ สงคำ 2.นางสาววารุณี นาคี 3.นายนพดล สุนันตา

4.นายนัด ชื่นเมือง 5.นายชนชาติ อินตะวงค์

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	164,049.90	1.3056	214,183.55	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย...-.....%
					- เงินประกันผลงานหัก...-.....%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้...5.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,183.55	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7.....%
	คิดเป็นเงินประมาณ			213,900.00	
	ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาติณรงค์ สงคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววารุณี นาคี)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพดล สุนันตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนัด ชื่นเมือง)

ประชาคม หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนชาติ อินตะวงค์)

ประชาคม หมู่ที่ 8